

DOPRAVNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.

se sídlem Kunžak, Nerudova 476, PSČ 378 62
Zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, vložka 22508, oddíl C

REFERENČNÍ LIST ZAKÁZKY (OSVĚDČENÍ)

Název zakázky: PPO na malém vodním toku – hrazení a stabilizace koryta v oboře Kamýk nad Vltavou, k.ú. Zduchovice

Objednatel: Vojanovy sady spol. s r.o.
U Lužického semináře 43/17
118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 452 78 237

Kontaktní osoba: Doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš – jednatel společnosti
Tel.: +420 602 200 249

Dodavatel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.
Nerudova 476
378 62 Kunžak
IČ: 026 98 331

Finanční objem: 3 818 950,66 Kč bez DPH

Termín zahájení prací: 18.06.2019


Termín dokončení prací: 30.09.2019

Místo plnění prací: k.ú. Zduchovice

Stručný popis prací: **SO 01 až SO 04 - Přehrážky P1 až P4** jsou lichoběžníkového průřezu se sklonem vzdušné stěny, s jádrem ze železobetonu a s obkladem vnějších ploch lomovým kamenem. Celková výška přehrážky P1 – P3 nad základem činí 3,40m a výška přehrážky P4 nad základem činí 4,44m. Regulace hladiny vody přehrážek P1 až P3 v zátopě je umožněna konstrukcí otevřeného požeráku (dvě dlužové stěny usazené ve slupicích z oc. U80) a spodní výpusti profilu 600mm. Regulace hladiny vody přehrážky P4 v zátopě je umožněna konstrukcí otevřeného třídlužového požeráku. Základ objektu ve dně strže tvoří ŽB deska hl.1000mm, vybudovaná z betonu tř.C 20/25 XF1, XA1, s výztuží sítí KARI 10/100x100mm. Vyrovnání základové spáry provedeno podkladním betonem tř. C 12/15. Vlastní těleso přehrážky je vybudováno z betonu tř. C 30/37 XC4, XF3, XA1, s výztuží sítí KARI 10/100x100 mm a výztuží z betonářské žebírkové oceli průměr 14mm. Obklad vnějších částí tělesa přehrážky a spodní výpusti proveden z lomového kameniva v tl. 250mm na maltu MC-M20 vodotěsnou, mrazuvzdornou T50, včetně spárování. Dluže jsou zhotoveny z dubových fošen v rozměru 664*200*55 mm. Předpolí přehrážky a spadiště pod přelivem bylo upraveno v lichoběžníkovém profilu těžkým kamenným záhozem z lomového kameniva nad 200kg. **Srubové přehrážky P5 až P9** z kulatiny, se zajištěním těžkým kamenným záhozem. Každá z přehrážek dosahuje výšky 1,20 m. Šířka jednotlivých přehrážek je volena variabilně tak, aby došlo k zavázání konstrukce do svahů strže. Svislé piloty (dl.2150mm, 4ks/přehrážku) byly zapuštěny min. 1,20m pod úroveň terénu. Materiál pro konstrukci přehrážek je modřínová odkorněná kulatina o průměru 200mm. Předpolí přehrážky a spadiště bylo upraveno do lichoběžníkového profilu a opevněno těžkým kamenným záhozem nad 200kg.

Vyjádření objednatele: Jako objednatel výše uvedené stavby **potvrzujeme, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně** v požadovaných termínech a velmi dobré kvalitě.

VOJANOVY SADY spol. s r.o.
U lužického semináře 17
118 00 PRAHA 1
tel./fax: 257 531 839
DIČ: CZ45278237 IČO: 45278237
Zápis u KS v Praze odd. C, vložka č. 9815


podpis objednatele

Telefon: +420 724 287 753
E - mail: r.brach@seznam.cz
www.d-vhs.cz

Bankovní spojení: 3000054678/7940
IČO: 026 98 331
DIČ: CZ02698331